

Szerződés száma: 525-104
Munkaszám: .

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (kivitelezésre)

amely létrejött egyrészről a
BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Nonprofit Kft.
Cím: 1181 Budapest, Benedek Elek u.13-15.
Adószám: 12705616-2-43
Cégjegyzékszám: 01-09-699429
Cégjegyzékét vezető Bíróság: Fővárosi Bíróság
mint Megrendelő (a továbbiakban **Megrendelő**)

Viron Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Székhelye: 1139 Budapest, Fáy u. 1/B.
Postacím: 1139 Budapest, Fáy u. 1/B.
Adószám: 13625146-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-864959
Cégjegyzékét vezető Bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Bankszámlaszám: 12010628-00126645-00100009
mint Vállalkozó (a továbbiakban **Vállalkozó**) között, a Megrendelő pályáztatási / pályáztatás nélküli¹ ajánlatkérésére a Vállalkozó által benyújtott ajánlat alapján az alábbi feltételekkel:

1. A szerződés tárgya:

A jelen szerződés alapján a Vállalkozó az alábbi kivitelezési munkát köteles elvégezni:
Budapest VIII. Fűvészkert utca közvilágítás átépítése
Rajzsám: ...
Munka típusa: fejlesztés

2. A szerződés teljesítési határideje:

Megrendelő a munkaterületet a Vállalkozó írásos ütemterv készítése és átadása után 3 nappal köteles vállalkozónak biztosítani.
A kivitelezés teljesítési időpontja: 2026.06.30-ig

A Vállalkozó előteljesítésre jogosult/nem jogosult¹.

3. A szerződés értéke:

A Megrendelő az elvégzett kivitelezési munkáért az alábbi összegig vállal fizetési kötelezettséget:

Kivitelezés díja:	6.902.795,-Ft
27% ÁFA:	1.863.755,-Ft
ÁFA-val növelt teljes ellenérték:	8.766.550,-Ft

azaz: nyolcmillió-hétszázhatvanhatezer-ötszázötven Ft.

Fizetés módja: átutalás
Elszámolás módja: egy összegben

4. Fizetési feltételek:

A Megrendelő a Vállalkozó által a teljesítést követően az érvényes, hatályban lévő jogszabályoknak megfelelően kiállított számla ellenértékét, annak igazolt beérkezésétől számított 30. naptári napon átutalással egyenlíti ki a Vállalkozó számlájára. A számlához minden esetben csatolni kell a teljesítésigazolást. Ha a Vállalkozó a cégjegyzékben megadottaktól eltérő bankszámlára igényli a pénzügyi teljesítést, köteles a számlához mellékelni a cégszerűen aláírt nyilatkozatát arról, hogy az általa megadott eltérő bankszámla a Vállalkozóé.

Az ÁFA tv. 142. §-a alapján a szerződésben meghatározott munka nem építési hatósági engedély köteles.

Az ajánlat egyösszegű, mely tartalmazza a munka elvégzéséhez szükséges összes költséget. Beleértve az engedélyek beszerzését is.

¹ a megfelelő a szó aláhúzásával megjelölendő

Szerződés száma:
Munkaszám: .

részére kell elszállítania és az elszállítást / leadást szállítólevéllel (melyen pontos típus, méret, darabszám legyen feltüntetve) kell igazolni.

*Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései irányadóak.
Szerződő Felek vitás kérdésekben töreksenek a konfliktus kölcsönös párbeszéd útján történő békés rendezésére.
Amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy a Biróság kizárólagos illetékességét kötik ki.*

Ha a Vállalkozó nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségeit, és a Megrendelőt emiatt kár éri, akkor Megrendelőnek joga van kártérítést követelni. Nem terheli Vállalkozót kártérítési kötelezettség, ha rajta kívül álló okok miatt nem tudott teljesíteni. (Vis Major)

A jelen szerződés 4 eredeti példányban készült. A szerződő felek a szerződést elolvasták, értelmezték, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag cégszerűen aláírták. A szerződés a Megrendelő és a Vállalkozó általi aláírásának napján lép hatályba.

Budapest, 2025. 12. 18.

Budapest, 2025.

Megrendelő
BDK Nonprofit Kft.
Szabó Róbert ügyvezető

Vállalkozó
Viron Kft.
Csányi László ügyvezető

Szerződés száma:
Munkaszám: .

Munka címe:	JÓZSEFVÁROS Fűvészkert utca közvilágítási kiviteli terve tervszám: bp08_2024_09_vil_kiv munkaszám: 604350081
Beruházó:	Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefváros Polgármesteri Hivatal 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Tervező:	URBEN DESIGN GROUP KFT. 8097 NADAP Haladás út 48.
Kivitelező:	

	Kivitelezői ár
Munkadíj (techn. tételár):	3 833 975 Ft
"K" tételek összege:	298 200 Ft
Anyagköltség:	2 770 620 Ft
Összesen (nettó):	6 902 795 Ft
27% ÁFA:	1 863 755 Ft
Összesen (bruttó):	8 766 550 Ft

Minden ár esetében egész számra kerekített értéket kell megadni!

Budapest, 2025.
július 2.

Urban Design Group
Kft.

Technológiai tételek

Sorszám	BSZJ azonosító	Elszámolási tétel megnevezése	Tervezett mennyiség	Mennyiség	Kivitelezői egységár	Kivitelezői ár
1.	BFC-10020	Járda aszfalt burkolatának vágása	350,0 m		520 Ft	182 000 Ft
2.	BFC-10030	Járda beton vágása (helyben öntött)	350,0 m		550 Ft	192 500 Ft
3.	BFC-10040	Járda aszfaltjának bontása (normál)	90,0 m ²		1 185 Ft	106 650 Ft
4.	BFC-10080	Járda alapbetonjának bontása (normál)	90,0 m ²		1 875 Ft	168 750 Ft
5.	BFC-10130	Úttest aszfalt burkolatának vágása	32,0 m		1 065 Ft	34 080 Ft
6.	BFC-10150	Úttest aszfaltjának bontása (normál)	8,0 m ²		2 145 Ft	17 160 Ft
7.	BFC-10190	Úttest alapbetonjának bontása (normál)	8,0 m ²		3 345 Ft	26 760 Ft
8.	BFC-10230	Járda aszfaltozása (normál)	90,0 m ²		6 095 Ft	548 550 Ft
9.	BFC-10320	Járda alapbetonjának készítése (normál)	90,0 m ²		3 610 Ft	324 900 Ft
10.	BFC-10380	Úttest aszfaltozása (normál)	8,0 m ²		12 500 Ft	100 000 Ft
11.	BFC-10470	Úttest alapbetonjának készítése (normál)	8,0 m ²		7 200 Ft	57 600 Ft
12.	BFC-11020	Ideiglenes korlátos átjáró elhelyezése	12,0 db		2 815 Ft	33 780 Ft
13.	BFC-11030	Ideiglenes gépkocsi átjáró elhelyezése	4,0 db		5 070 Ft	20 280 Ft
14.	BFC-11040	Földkitermelés (I.-IV. osztály)	80,0 m ³		6 500 Ft	520 000 Ft
15.	BFC-11120	Föld és egyéb törmelék elszállítás	40,0 m ³		11 500 Ft	460 000 Ft
16.	BFC-11170	Homokgy készítése 20 cm vastagságban	80,0 m ²		2 500 Ft	200 000 Ft
17.	BFC-11190	Föld visszatöltés tömörítéssel	40,0 m ³		2 500 Ft	100 000 Ft
18.	BFC-11200	Talajtömörítési vizsgálat	4,0 db		25 000 Ft	100 000 Ft
19.	BFC-12210	Védőcső elhelyezése kábelárókban	156,0 m		860 Ft	134 160 Ft
20.	BFC-12320	Védőcső végének lezárása (kábelárókban)	8,0 db		2 185 Ft	17 480 Ft
21.	KAB-10320	Kábelfektetés árokba, védőcsőbe, l.	156,0 m		480 Ft	74 880 Ft
22.	KAB-10410	Kábel vezetés oszlopra, csőben, l.	50,0 m		440 Ft	22 000 Ft
23.	KAB-10600	Műanyag kábeljelző szalag elhelyezése	156,0 m		55 Ft	8 580 Ft

Szerződés száma:

Munkaszám: .

24.	KOZ_10060	KÖZV lámpakar (rövid) felszerelése	3,0 db	3 175 Ft	9 525 Ft
25.	KOZ-11310	KÖZV lámpatest (magas) leszerelése	4,0 db	4 870 Ft	19 480 Ft
27.	KOZ-11370	KÖZV lámpatest (magas) felszerelése	6,0 db	6 410 Ft	38 460 Ft
28.	EVJ-10140	Földelési ellenállás mérés	2,0 db	2 400 Ft	4 800 Ft
29.	KOZ_10090	Lámpaoszlop állítása (5 < hossz <= 11m)	3 db	21 000 Ft	63 000 Ft
31.	EVJ-10070	Rúdföldelő telepítése (3 m-es)	2 db	7 000 Ft	14 000 Ft
32.	EVJ-10170	Hurokellenállás mérés	1 db	3 600 Ft	3 600 Ft
33.	EGY-10020	Szerelő gépkocsi km költsége	60,00 km	250 Ft	15 000 Ft
34.	EGY-10040	Darus gépkocsi gépóra díja	4,00 óra	22 000 Ft	88 000 Ft
35.	EGY-10050	Kosaras gépkocsi gépóra díja	6,00 óra	18 000 Ft	108 000 Ft
36.		Homlokzat helyreállítása	1,00 m2	20 000 Ft	20 000 Ft
Összesen:					3 833 975 Ft

Különleges (a technológiai tételekkel le nem írható) un. "K" tételek

Sorszám	A tétel megnevezése (részletes leírása)	Tervezett mennyiség	Mennyiség egység	Kivitelezői egységár	Kivitelezői ár
1.	Átadási dokumentáció készítése	1	db	150 000 Ft	150 000 Ft
2.	Geodézia felmérés	156	m	950 Ft	148 200 Ft
Összesen:					298 200 Ft

Budapest, 2025. július 2.

Urban Design Group Kft.

Anyaglista

Sorszám	Cikkszám	Megnevezés	Tervezett mennyiség	Mennyiség	Kivitelezői egységár	Kivitelezői ár
1.		VIZULO Mini Martin 16LED 40W 3000K típusú lámpatest RAL 7016	6,0 db		105 000 Ft	630 000 Ft
2.		NY-Y-J 3x2,5 mm2 bekötővezeték	50,0 m		550 Ft	27 500 Ft
3.		Kábel 1 kV NYCWY 4x10/10 (Cu)	124,0 m		2 800 Ft	347 200 Ft
4.		Kábel 1 kV NYCWY 4x16/16 (Cu)	32,0 m		4 100 Ft	131 200 Ft
5.	BFC-12030	KPE védőcső, 63 mm átmérőjű (P-6)	156,0 m		1 100 Ft	171 600 Ft
6.	BFC-12040	KPE védőcső, 110 mm átmérőjű (P-6)	32,0 m		1 800 Ft	57 600 Ft
7.		Kábeljelző szalag "Erősáramú"	156,0 m		50 Ft	7 800 Ft
8.		GURO EKM-1261-1D2-5x16-2PG-C2 csatlakozó doboz	5,0 db		28 000 Ft	140 000 Ft
9.		GURO EKM-1261-2D2-5x16-2PG-C2 csatlakozó doboz	1,0 db		28 000 Ft	28 000 Ft
10.		HKT 76/100/4 horganyzott, porfestett kandeláber RAL 7016, alapvasalattal	3,0 db		366 200 Ft	1 098 600 Ft
11.		HOK 10/1/76/60 típusú tűzhorganyzott porfestett RAL 7016, acél lámpakar	2,0 db		27 140 Ft	54 280 Ft
12.		HOK 10/2/76/60/90 típusú tűzhorganyzott porfestett RAL 7016, acél lámpakar	1,0 db		44 160 Ft	44 160 Ft
13.	A-10001444	Rúd földelő 3 m-es Ø20	2,00 db		15 000 Ft	30 000 Ft
14		NY-Y1x10 mm zöld-sárga kábel oszlop földeléshez	4,0 m		670 Ft	2 680 Ft
Összesen:						2 770 620 Ft